

	BASIS	STANDARD
Volumenermittlung des Baukörpers	Mehrpreis 50 €	Mehrpreis 50 €
Messung durch qualifiziertes Personal		
Anreisende(r) Mitarbeiter mit zusätzlicher Bauqualifikation		
Überprüfung der von Ihnen ausgefüllten Checkliste		
Vor- und Nachberatung möglich		
Messtermin nur samstags, von uns vorgegeben		
Beliebiger Messtermin nach Vereinbarung		
ein Rundgang auf Baustelle (deshalb muss Präparation vom Ag erbracht werden)		
zweiter und nötigenfalls dritter Rundgang		
Präparation (temporärer Verschluss) von Sanitäranschlüssen	20 €/Etage	
weitergehende Präparation (Folienschotts an Öffnungen, Lüftungskanälen u.ä.)	muss bauseits!	Bedarfspos.
fertige Türzarge (rundum 4 cm ohne Beschläge) od. glatte -laibung nötig, max. 113 cm x 244 cm		
größere Öffnung für BlowerDoor-Einbau möglich		u.U. Bedarfspos.
alternativ BlowerDoor-Einbau in Fensteröffnung möglich		
Volumenstrom begrenzt auf 8000 cbm/h (nur eine Blowerdoor)		
Volumenstrom gemäß Erfordernis		
Messung bei einer Präparationsart (entweder Verfahren A oder B)		
eine Kenngröße (n50 oder q50)		
mehrere Kenngrößen (n50 und w50, bei Großgebäuden zusätzl. q50)		
Variantenmessung (mehrere Präparationsstände, Verfahren A und B usw.)		Bedarfspos.
Suche großer sichtbarer/spürbarer/hörbarer Leckagen		
Eingehendere Suche von Leckagen		möglich
Ergänzende Verfahren (Nebel, Thermografie) vor Ort verfügbar		Bedarfspos.
Fotodokumentation von Leckstellen		nach Bedarf
Diskussion vor Ort möglich (bspw. für Lösungsansätze oder Variantenmessung)		
Zahlungsart BASIS: Messung erfolgt nach Zahlungseingang	kompl. Vorkasse	
Zahlungsart STANDARD: Rechnungsstellung mit Versand des Messberichts		1)
Preisbeispiel Einfamilienhaus in den Landkreisen HP/DA/GG, zuzügl. MwSt	224 €	320 €
Preisbeispiel Dreiparteienhaus in den Landkreisen HP/DA/GG, zuzügl. MwSt	308 €	440 €
Preisbeispiel Schulgebäude mit 7000 cbm im Rhein-Main-Gebiet, zuzügl. MwSt	669 €	930 €

¹⁾ Ausnahme: für bestimmte Kundenkreise erfolgt Versand des Messberichts erst nach vollständigem Zahlungseingang